

## ZAPYTANIE OFERTOWE

Celsium Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej przy ul. 11 Listopada 7 zaprasza do składania ofert cenowych na „Budowę przyłącza ciepłowniczego do nowobudowanego budynku wielorodzinnego w Grójcu, przy ul. Piłsudskiego i Laskowej”, o następującym zakresie:

1. **Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku D od istniejącej sieci ciepłowniczej DN100/200, zgodnie z załącznikami, obejmuje zakres:**
  - a. Montaż przyłącza ciepłowniczego z rur i kształtek preizolowanych w technologii tradycyjnej, o średnicy i długości - 2xDN50/125, L=10,0m.
  - b. Montaż na projektowanym przyłączu zaworów odcinających preizolowanych DN50/125 z dostępem z poziomu terenu poprzez skrzynki uliczne żeliwne do zasuw – szczegóły w załączonym schemacie montażowym.
  - c. Montaż zaworów odcinających kołnierzowych grzybkowych DN50 ze spinką z zaworem DN15 w pomieszczeniu węzła budynku D.
  - d. Montaż systemu impulsowego sygnalizacji zawilgocenia sieci ciepłej zgodnie ze schematem montażowym znajdującym się w dokumentacji projektowej.
  - e. Wykonanie niezbędnych robót ziemnych, w tym przywrócenie terenu do stanu sprzed rozpoczęcia prac.
  - f. Dokonanie niezbędnych prób i sprawdzeń.

W chwili obecnej na sieci istniejącej DN100 został zamontowany trójnik preizolowany redukcyjny równoległy DN100/DN50 zakończony deklek DN50.

2. **Wymagania dotyczące udziału w postępowaniu:**

Oczekujemy złożenia oferty na realizację całości zadań „pod klucz”. Wszystkie potrzebne materiały dostarcza, montuje i uruchamia Wykonawca. Warunki techniczno-technologiczne realizacji przedmiotu zamówienia: Roboty należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu, z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami. Wykonawca winien przeprowadzić wizję lokalną w miejscu realizowanych zadań, na własną odpowiedzialność i na własny koszt. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o przeprowadzonej wizji lokalnej pod rygorem odrzucenia oferty. Zamawiający określa w dokumentacji przyłączy ciepłych zakres dostawy i wbudowania rur, kształtek i armatury preizolowanej oraz zakres robót towarzyszących. Podczas realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się:

Zorganizować we własnym zakresie i na swój koszt zaplecze robót. Zapewnić organizację robót i dostaw materiałów w sposób wykluczający powstanie zniszczeń (przewidzieć odpowiednie zabezpieczenie). W przypadku spowodowania szkód bezzwłocznie usunąć je na własny koszt i ponieść koszty ewentualnych odszkodowań. Zapewnić warunki bhp i p.poż zgodnie z obowiązującymi przepisami, prace prowadzić w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu i mienia. Przywrócić i uporządkować teren robót do stanu pierwotnego, a wszelkie pozostałości np. gruz, materiały izolacyjne i inne odpady wywieźć na odpowiednie składowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami – bez dodatkowego wynagrodzenia. Zatrudnić do robót kadrę w odpowiedniej ilości i odpowiednich kwalifikacjach oraz zastosować odpowiedni sprzęt. Przeprowadzić niezbędne próby, odbiory i nadzory na swój koszt. Sporządzić i przekazać Zamawiającemu dokumentację powykonawczą. Termin włączenia się w sieć ciepłowniczą należy uzgodnić z Zamawiającym zachowując min. siedmiodniowe wyprzedzenie. W trakcie prowadzenia robót Wykonawca musi zapewnić funkcjonowanie czynnych sieci ciepłowniczych. Wykonawca winien dostarczyć Zamawiającemu świadectwa dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania na zastosowane

materiały zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2017, poz. 1332). Zastosowane materiały muszą być fabrycznie nowe wyprodukowane nie wcześniej niż w 2020 roku i odpowiadać standardom technicznym.

### 3. Warunku składania ofert:

Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 150 % ceny ofertowej brutto. Dysponowanie kadrą posiadającą uprawnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami do wykonania tego zadania.

Dopuszcza się możliwość zlecenia przez Wykonawcę, za zgodą Zamawiającego, części robót podwykonawcom na zasadach określonych w art.6471 kodeksu cywilnego oraz w Istotnych Postanowieniach Umowy. Podwykonawca winien posiadać odpowiednie uprawnienia do realizacji podzleconego zakresu robót. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za podzlecony zakres robót tak w zakresie terminów jak i jakości oraz sposobu realizacji zadania. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Oferent winien przedstawić cenę ryczałtową netto oraz brutto (z obowiązującym podatkiem VAT):

- realizacja przyłącza ciepłowniczego do budynku D przy ul. Laskowej w Grójcu,

Wymagane okresy gwarancji:

- budowa przyłącza - minimum 8 lat

W dniu odbioru końcowego Wykonawca winien przedstawić Zlecającemu karty gwarancyjne na zrealizowane zadania.

Termin wizji lokalnej ustala się na **dzień 03.02.2022 r. godzina 10.00, Grójec, ul. Laskowa**. Proszę o potwierdzenie obecności z co najmniej z 1-dniowym wyprzedzeniem. W przypadku braku potwierdzenia telefonicznego lub mailowego obecności co najmniej jednego Oferenta wizja lokalna się nie odbędzie.

Wymagany termin realizacji zamówienia, termin płatności:

Termin realizacji zadania: **do dnia 15.04.2022 r.** Termin płatności wyniesie 30 dni licząc od dnia złożenia u Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury VAT. Dopuszcza się wystawienie faktury częściowej, stanowiącej kwotę do 70% wartości prac związanych z budową sieci ciepłowniczej. Płatność częściowa stanowić będzie zaliczkę na poczet wykonania przyszłych prac. Płatność za wykonane prace potwierdzona podpisaniem protokołu odbioru końcowego (lub częściowego).

Ofertę należy złożyć w siedzibie Spółki przy ul. 11-go Listopada 7 w Skarżysku - Kamiennej lub drogą mailową na adres: **celsium@celsium.pl do dnia 10.02.2022 r., do godz. 11.00**. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 11.15.

### 4. Osoby do kontaktu z Oferentami:

a. W przypadku pytań prosimy o kontakt z Panem Dawidem Pękala, tel. 885-122-242, e-mail: [dawid.pekala@celsium.pl](mailto:dawid.pekala@celsium.pl)

Kierownik Działu Realizacji Inwestycji



**Paweł Dziędzic**