

ZAPYTANIE OFERTOWE

na Budowę przyłącza ciepłowniczego do nowobudowanego budynku wielorodzinnego w Grójcu,
przy ul. Bokserskiej 5

I. Zamawiający.

Celsium Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej, adres: ul. 11 Listopada 7; 26-110 Skarżysko - Kamienna; NIP: 663-000-22-74; Regon: 290020845; wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 00000444 66.

II. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest „Budowa przyłącza ciepłowniczego od istniejącej sieci ciepłowniczej DN65/140 do nowobudowanego budynku wielorodzinnego w Grójcu, przy ul. Bokserskiej 5”. Budowa przyłącza ciepłowniczego dotyczy odcinka od punktu E do punktu I Projektu Zagospodarowania Terenu stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Zakres prac obejmuje:

1. Montaż przyłącza ciepłowniczego z rur i kształtek preizolowanych w technologii tradycyjnej, o średnicy i długości - 2xDN65/140, L=44,0m.
2. Montaż rur osłonowych DN200 w miejscach przejścia pod drogami wjazdowymi zgodnie z projektem zagospodarowania terenu – Zał. Nr 1.
3. Montaż zaworów odcinających kołnierzowych grzybkowych DN65 ze spinką z zaworem DN15 oraz odwodnieniami z zaworami DN15 w pomieszczeniu wężła budynku.
4. Montaż systemu sygnalizacji zawilgocenia sieci cieplnej wraz z zapętleniem instalacji w pomieszczeniu wężła.
5. Wykonanie niezbędnych robót ziemnych, w tym przywrócenie terenu do stanu sprzed rozpoczęcia prac.
6. Dokonanie niezbędnych prób i sprawdzeń.
7. Minimalny wymagalny termin gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi **8 lat** licząc od daty podpisania końcowego protokołu odbioru robót. Zamawiający wymaga dostarczenia karty gwarancyjnej na przedmiot zamówienia.

W chwili obecnej na sieci istniejącej DN65/140 zostały zamontowane zawory odcinające DN65.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej (technicznej) stanowiącej załączniki nr 1 (Projekt Zagospodarowania Terenu) i nr 2 (Schemat montażowy) do zapytania ofertowe.

III. Wymagania stawiane Wykonawcy związane z realizacją zamówienia.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:

- wykonania prac objętych przedmiotem zamówienia zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu (zał. nr 1), Schematem Montażowym (zał. nr 2), Prawem budowlanym, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami oraz zawodową starannością i odpowiedzialnością za realizowane zamówienie;
- przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu realizowanych zadań, na własną odpowiedzialność i na własny koszt. Do oferty Wykonawca ma dołączyć oświadczenie o przeprowadzonej wizji lokalnej pod rygorem odrzucenia oferty;
- dostawy wszelkich materiałów i urządzeń niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu zamówienia. Dostarczone rury, kształtki i pozostałe elementy systemu rur preizolowanych muszą spełniać Polskie Normy dotyczące systemu rur preizolowanych PN-EN 253, PN-EN 448, PN-EN 488 i PN-EN 489;
- zapewnienia, że wszystkie urządzenia i materiały użyte do wykonania niniejszego zamówienia są nowe i posiadają wymagane dopuszczenia, poświadczenia zgodności, atesty, cechy, oznaczenia zgodnie z aktualnymi wymaganiami PN i dyrektyw UE;
- dostarczenia urządzeń i materiałów wykorzystanych do realizacji zamówienia wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2021 roku;
- zorganizowania we własnym zakresie i na swój koszt zaplecza robót;
- zapewnienia organizacji robót i dostaw materiałów w sposób wykluczający powstanie zniszczeń (przewidzieć odpowiednie zabezpieczenie). W przypadku spowodowania szkód bezzwłocznie usunąć je na własny koszt i ponieść koszty ewentualnych odszkodowań;
- zapewnienia warunków bhp i p.poż zgodnie z obowiązującymi przepisami, do prowadzenia prac w sposób niezagrażający bezpieczeństwu i mienia;
- zatrudnienia do realizacji przedmiotu zamówienia kadry w odpowiedniej ilości i z odpowiednimi kwalifikacjami oraz zastosowania odpowiedniego sprzętu;
- doprowadzenia terenu po zakończeniu robót do stanu pierwotnego (sprzed rozpoczęcia robót), wszelkie pozostałości np. gruz, materiały izolacyjne i inne odpady wywieźć na odpowiednie składowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami – na własny koszt i dostarczenia Zamawiającemu bezusterkowych protokołów odbioru terenu spisanych z właścicielem lub zarządcą terenu w obecności przedstawiciela Zamawiającego;
- przeprowadzenia niezbędnych prób, odbiorów i nadzoru na swój koszt;
- sporządzenia i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej tj.:
 - wyniki badań radiologicznych dla 100% spoin spawalniczych rur,
 - protokołów z pomiaru instalacji sygnalizacji zawilgocenia izolacji rurociągów preizolowanych wraz z wynikami pomiaru rezystancji izolacji termicznej rurociągów i wyników badań instalacji reflektometrem,
 - inwentaryzację geodezyjną wraz z wpisem do zasobów państwowych,
 - plan trasy sieci z naniesionymi rzędnymi w charakterystycznych punktach sieci z zaznaczonymi miejscami zainstalowanych muf.

IV. Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia ustala się do dnia **15 czerwca 2022** roku z tym, że termin włączenia się w sieć ciepłowniczą należy uzgodnić z Zamawiającym zachowując minimum siedmiodniowe wyprzedzenie.

V. Warunki udziału w postępowaniu.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 - są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę gwarancyjną w wysokości minimum 150% ceny ofertowej brutto;
 - dysponują kadrą posiadającą uprawnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami do realizacji zamówienia.
- Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i sprawdzenia warunków realizacji robót w celu pełnego rozeznania zakresu zamówienia oraz uwzględnienia wszystkich prac niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia i prawidłowego obliczenia ceny oferty. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie o przeprowadzonej wizji lokalnej pod rygorem odrzucenia oferty.
- Termin wizji lokalnej ustala się **na dzień 31.03.2022r. o godzinie 10:00** na terenie budowy w Grójcu przy ul. Bokserska 5. Wykonawca zobowiązany jest o potwierdzenie obecności z co najmniej 1-dniowym wyprzedzeniem pod numerem telefonu: 885-122-242, adresem e-mail: dawid.pekala@celsium.pl.
Uwaga! W przypadku braku potwierdzenia telefonicznego lub mailowego obecności co najmniej jednego Oferenta wizja lokalna się nie odbędzie.

VI. Podwykonawcy.

- Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia.
- Dopuszcza się możliwość zlecenia przez Wykonawcę, za zgodą Zamawiającego, części robót podwykonawcom na zasadach określonych w art. 647¹ Kodeksu cywilnego oraz w Istotnych Postanowieniach Umowy. Podwykonawca winien posiadać odpowiednie uprawnienia do realizacji podzleconego zakresu robót
- Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcą oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.
- Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawców zaangażowanych w realizacji zamówienia, jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których w zdaniu pierwszym, w trakcie zamówienia, a także przekazuje wymagane informacji na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.
- Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

VII. Wskazanie osób do porozumiewania się z Wykonawcami.

Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest Pan Dawid Pękała, tel. 885-122-242, e-mail: dawid.pekala@celsium.pl. Kontakt z w/w pracownikiem odbywać się będzie w godzinach pracy Zamawiającego tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:00.

VIII. Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert.

- Ofertę należy złożyć w siedzibie Spółki przy ul. 11-go Listopada 7 w Skarżysku - Kamiennej lub drogą mailową na adres: celsium@celsium.pl w terminie **do dnia 07.04.2022 r., do godz. 11:00**.
- Publiczne otwarcie ofert nastąpi **w dniu 07.04.2022 r. o godz. 11:15**.

IX. Opis sposobu obliczenia ceny.

- Wykonawca podaje w ofercie cenę ryczałtową netto oraz brutto za przedmiot realizacji zamówienia.
- Cena zamówienia winna być wyliczona przy zastosowaniu obowiązującej w dniu składania oferty stawki podatku VAT.
- Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

X. Informacje dotyczące unieważnienia postępowania.

1. Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. Z tego tytułu nie przysługuje żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.
2. O unieważnienie postępowania Zamawiający zawiadamia oferentów, którzy złożyli oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Załączniki do Zapytania Ofertowego:

Nr 1 – Projekt Zagospodarowania Terenu

Nr 2 – Schemat montażowy

Kierownik Działu Realizacji Inwestycji

Paweł Dziędzic